

RISICO: BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERONTREINIGDE BODEM BIJ GEPLAND WERK ^[1]

Beschrijving: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen in verontreinigde bodem kan de gezondheid ernstige schade toebrengen.

MAATREGELLEN MEDEWERKER TEGEN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERONTREINIGDE BODEM BIJ GEPLAND WERK

Voorafgaand het werk

- Als er geen veiligheidsklasse is vastgesteld en ook niet vaststaat dat er geen veiligheidsklasse van toepassing is, worden de werkzaamheden niet aangevangen en dient er contact op te worden genomen met de werkverantwoordelijke of leidinggevende.
- Indien de vastgestelde veiligheidsklasse “geen veiligheidsklasse” is, neemt de medewerker de standaard hygiënische maatregelen (werken onder basishygiëne).
- Indien de vastgestelde veiligheidsklasse Oranje, Rood of Zwart is, dient er ook een V&G plan of instructie van het werk op het werk aanwezig te zijn.
- Medewerker stelt vast of de in het V&G plan of instructie voorgeschreven noodzakelijke deskundigheid (DLP, DLP-R, veiligheids- en/of milieudeskundige) en middelen aanwezig zijn.
- Indien er sprake is van samenwerking met een externe aannemer kan ook de veiligheidskundige van de aannemer de te nemen veiligheidsmaatregelen op de locatie bepaald hebben.
- De werkplek dient op correcte wijze afgezet te zijn (b.v. met bouwhek, afzethak, skigaas).
- Let op: er kunnen naast arbo/veiligheidsmaatregelen óók milieumaatregelen vereist zijn.

Tijdens het werk

- Hanteer de regels voor de basishygiëne: werk altijd met een bedekte huid dus draag (bij voorkeur hoge) schoenen of laarzen, bedrijfskleding en handschoenen.
- Voorkom stofvorming door de bodem vochtig te houden.
- Niet roken, eten en drinken tijdens de werkzaamheden.
- Indien veiligheidsklasse Oranje, Rood of Zwart: werk volgens het aanwezige V&G plan of instructie en volg de aanwijzingen van de DLP-(R) en/of Milieudeskundige op.
- Gebruik de in het V&G plan of instructie voorgeschreven PBM's en spreek elkaar aan op de naleving van de gedragsregels.
- Bij onverwachte afwijkingen in de bodem dienen de werkzaamheden stil gelegd te worden, werknemers nemen afstand van het werken de DLP-(R) milieukundige, werkverantwoordelijke of leidinggevende dient te worden geïnformeerd. Verontreinigde bodem kan o.a. herkend worden aan:
 - Vreemde geuren en kleuren;
 - Onwel wording (hoofdpijn, misselijkheid, tinteling op de tong, huiduitslag, duizeligheid)
 - Bodemvreemde materialen zoals asbest, puin, asfalt en afval;
 - Aanwezigheid van drijflagen (olie);
 - Aantasting van bestaande kabels en leidingen;
 - Aanwezigheid van verpakkingen van chemische stoffen;
 - Geheel of gedeeltelijk afgestorven begroeiing.

Na afloop en bij onderbreking van het werk

- Volg de beschreven procedures uit het V&G plan of instructie. Was bij pauzes en bij het verlaten van de werkplek handen, armen en gelaat met water en zeep.
- Voorkom verontreiniging buiten de werkplek, o.a. de plek waar pauze gehouden wordt. Bij pauzes en na afloop van het werk aanhangend vuil verwijderen en/of de overall en vuile schoenen/laarzen uitdoen.
- Na afloop PBM's (overall en handschoenen) uitdoen, gereedschap en schoenen/laarzen goed schoonmaken. Het reinigen van de overalls wordt door de werkgever (industriële) verzorgd (het is niet toegestaan om de overalls thuis te wassen).

Maatregelen medewerker werkvoorbereiding

- Medewerker dient bekend te zijn met de beschikbare bronnen voor het vooronderzoek.
- De voorlopige bodem veiligheidsklasse wordt aan de hand van een vooronderzoek vastgesteld (NEN 5725).
- Bij de aanleg van nieuwe kabels en leidingen dient er zoveel mogelijk voorkomen te worden dat er in sterk

verontreinigde bodem (milieu) of in een bodem met veiligheidsklasse Rood of Zwart (vluchtig of niet vluchtig nog benoemen?) wordt gewerkt (alternatief tracé of werkwijze).

- Bij veiligheidsklassen Oranje, Rood of Zwart dienen de aangetroffen stoffen en bijbehorende concentraties beschreven en opgenomen worden in een V&G plan “ontwerp”.
- Bij veiligheidsklassen Oranje, Rood en Zwart bepaalt een deskundige welke maatregelen moeten worden genomen en legt deze vast in een V&G plan of instructie.
- Vooronderzoek, de resultaten en het eventuele V&G plan of instructie (uitvoering of ontwerp) dienen bij de overdracht of aanbesteding van het werk te worden besproken.

Maatregel voor: Medewerker

Maatregel status: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers



Datum: 8 november
2024

Links

[1] <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/r4>