

RISICO: BEDELING

Beschrijving: Bij montagewerkzaamheden in putten en sleuven is er kans op inkalven van het talud of bezwijking van de grondkering. Ook de hoogte van het grondwaterpeil, regenval en of het geroerde of ongeroerde grond betreft, zijn belangrijke factoren.

MAATREGELEN ORGANISATIE TEGEN BEDELING

- Stel een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) op bij werkzaamheden dieper dan 1,50 meter en neem hierin op of er stempelingen, bekistingen of damwanden moeten worden geplaatst en bepaal het aantal en de plaats van de vluchtwegen.
- Neem contact op met uitvoerder/WV-er en bepaal samen of de juiste maatregelen genomen zijn.
- Inventariseer bij de werkvoorbereiding welke middelen en materialen nodig zijn voor deugdelijke overgangen, voldoende afzetting en zo nodig verlichting.
- Ga na of er extra maatregelen nodig zijn, zoals bij met water verzadigde grond of trillingen door zwaar wegverkeer.
- Indien dit het geval is, neem maatregelen als het plaatsen van schotten of bronbemaling of graven onder talud.
- Houd rekening met de omgeving (spoor, wegverharding, zonering).
- Zorg voor een grondkering of een talud als er dieper gegraven wordt dan 1 meter.
- Informeer alle betrokken medewerkers over het plan van aanpak, de risico's en beheersing van de risico's.
- Zorg dat de put of sleuf is voorzien van voldoende veilige toegangen en uitgangen, bijvoorbeeld door middel van ladders.
- Zorg voor voorlichting en instructie.

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie



Datum: 15 februari
2011

Revisie informatie: 1e revisie 04-11-2014, 2e revisie 13-09-2016, 4e revisie 15-04-
2021
