

INFO ARBODESKUNDIGEN - VALLEN VAN HOOGTE BIJ WERKEN MET EEN ROLSTEIGER

INFORMATIE VOOR ARBODESKUNDIGEN

RISICO: VALLEN VAN HOOGTE BIJ WERKEN MET EEN ROLSTEIGER

Beschrijving: Letsel door vallen van hoogte, geraakt/getroffen/geklemd worden door materieel of materialen,

BRANCHEAFSPRAKEN

- Tot een stahoogte van 2,5 meter mag de rolsteiger zelf worden opgebouwd en verplaatst. Tussen 2,5 meter en 8 meter stahoogte moet de rolsteiger worden opgebouwd en verplaatst door geïnstrueerde medewerkers of deskundigen.
- Indien een rolsteiger hoger dan 8 meter is opgebouwd dient deze alvorens te verplaatsen verlaagd te worden tot maximaal 8 meter.

VERWIJZINGEN NAAR WET- EN REGELGEVING, NORMEN EN RICHTLIJNEN

Arbidsomstandighedenbesluit

- Artikel 3.16 Voorkomen valgevaar
- Artikel 7.3 Geschikte arbeidsmiddelen
- Artikel 7.4 Deugdelijke arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
- Artikel 7.4a Keuringen
- Artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
- Artikel 7.23b Specifieke bepalingen betreffende steigers
- Artikel 7.34 Steigers

Normen

- NEN-EN 1004 Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen - Materialen, afmetingen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen
- NEN-EN 1298 Rolsteigers. Regels en leidraad voor het opstellen van een handleiding voor de opbouw en het gebruik

Overig/Algemeen

- A-Blad Werk Veilig 2019, Rolsteigers (vollandis)
-